TERRAVIS STUDIO S.R.L.
Sediu social: Municipiul București, Șos. Nordului nr. 62D
CUI 30743716; J2012011366400
Nr. înreg. TS.CSE. 1190/03.11.2026

Către: **Toți operatorii economici interesați**

RĂSPUNSUL NR. 3
– emis din oficiu –

privind Erată pentru Răspunsul nr. 2, având nr. de înregistrare TS.CSE.1189/30.10.2026 din cadrul procedurii competitive de achiziție având ca obiect
Achiziție detalii de execuție, furnizare sistem stocare baterii si EMS, lucrări – Contract integrat de tip „detalii de execuție – furnizare – execuție – punere în funcțiune"
în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei capacități de stocare a energiei electrice în Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) Dobrosloveni 2", Cod proiect (SMIS) 339185

TERRAVIS STUDIO S.R.L., în calitate de Beneficiar/Achizitor privat în sensul Îndrumarului metodologic aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1.561/2024, în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei capacități de stocare a energiei electrice în Centrala Electrică Fotovoltaică (CEF) Dobrosloveni 2", cod SMIS 339185, implementat în baza Contractului de finanțare nr. 1620/16.06.2026 încheiat cu Ministerul Energiei, aduce la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați următoarele:

1. Contextul și temeiul emiterii eratei

În cuprinsul Răspunsului nr. 2, având numărul de înregistrare TS.CSE.1189/30.10.2026, publicat în cadrul procedurii competitive de achiziție menționate anterior, la întrebarea nr. 8, pct. d), a fost identificată o eroare de natură materială în redactarea cerinței tehnice referitoare la efectuarea testului de descărcare a sistemului de stocare.

Ca urmare a identificării acestei erori, Beneficiarul/Achizitorul emite prezenta erată, din oficiu, prin care se corectează formularea aferentă punctului menționat anterior.

Astfel, prevederea de la întrebarea nr. 8, pct. d), din Răspunsul nr. 2 se va citi după cum urmează:

d) Testul se efectuează după încărcarea completă (SoC 100%, conform BMS) la o putere egală cu puterea nominală a sistemului, de minimum de 6 MW în total (minimum 3 MW pentru fiecare PCS), cu o rată de descărcare echivalentă a 6 MW (aprox. 0,28 C), la o temperatură a celulelor de 25 °C ± 5 °C, menținută de sistemul HVAC, conform specificațiilor producătorului. Consumul serviciilor auxiliare (HVAC, BMS, iluminat etc.), alimentate prin transformatoarele de servicii interne, nu se scade din energia măsurată și se contorizează separat.

TERRAVIS STUDIO S.R.L.
Administrator,
Denisa-Marina ION

ION DENISA-MARINA
Digitally signed by ION DENISA-MARINA
Date: 2026.11.03 14:44:01 +02'00'